御提案日 ： 平成27年7月15日

Uビル 殿

共用部管球LED化ご提案書

≪現状≫

設置場所	照明器具(品番)	W数/1個	数量	消費電力(W)
貴社ビル	FLR40SW	51	345	17595
	FL20W	21.5	54	1161
		72.5	399	18756

LED化

≪LED変更後≫

照明器具(品番)	W数/1個	数量	消費電力(W)
LD40T50/19/23G13ACF	19	345	6555
LD20T50/10/11G13ACF	10	54	540
		29	399	7095

≪節電効果≫

削減電力(W)
11040
621
11661

≪ 年 間 の 削 減 効 果 と し て ≫

※電気代は 26 円として試算

	点灯時間(時間)	点灯日数(日)	点灯月数(ヶ月)	消費電力(kw)	年間電気代(円)
現在	8	30	12	18.756	¥1,404,449
LED化後	8	30	12	7.095	**¥531,274**
削　減　効　果				-11.661	¥-873,176